



**Servizio Protezione e  
Prevenzione**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DELLE INTERFERENZE  
LAVORATIVE

**DIVISIONE TRASPORTO  
AUTOLINEE**

Ed. A Rev. 0 del 23/07/2014.

Pagina 1 di 10

E.A.V. S.r.l.  
Divisione Trasporto Automobilistico  
Numero Protocollo: 0006241  
data: 26-11-2015  
classifica: S-2-2

## APPALTO / CONTRATTO/FORNITURE

ATTIVITA' DI **Videosorveglianza**

### 1. OGGETTO: DELL'APPALTO, LAVORI E/O FORNITURE

fornitura e installazione dell'impianto di videosorveglianza e dell'impianto di controllo delle targhe per la sicurezza delle aree esterne e degli accessi degli impianti di Napoli G.Ferraris e di Torre Annunziata

#### 1.1 PREMessa

Il presente documento di valutazione dei possibili rischi interferenti, parte integrante della gara di appalto relativa all'affidamento dei lavori in oggetto, è stato redatto ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/08.

L'obiettivo è di informare le ditte appaltatrici dei possibili rischi esistenti nelle aree di lavoro della committente, nonché di evidenziare i possibili rischi interferenti oltre che con la committenza, con altre ditte presenti al fine di eliminare o ridurre al minimo possibile le interferenze, promuovendo la cooperazione e coordinazione nelle varie fasi lavorative

Sarà cura della stazione appaltante promuovere attività di cooperazione con intervento prioritario di **sfasamento temporale** delle attività onde eliminare le interferenze. Preventivamente all'inizio dei lavori sarà effettuato una **riunione di coordinamento** tra la stazione appaltante e le ditte che lavorano nell'aria interessata ai lavori

#### 1.2 DOCUMENTAZIONE INERENTE LA DITTA APPALTATRICE

E' fatto obbligo per la ditta appaltatrice ai fini del rispetto dei requisiti normativi presentare al committente la seguente documentazione:

- Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto;
- Documento di valutazione dei rischi relativo alle proprie attività, o autocertificazione come prevede il D.Lgs. 81/08;
- Specifiche documentazione attestante la conformità alle disposizioni legislative in tema di sicurezza aziendale relativa alle macchine, attrezzature ed opere provvisorie che eventualmente intendono realizzare;
- Evidenze dell'assegnazione dei DPI ai lavoratori, nonché di dispositivi di protezioni collettive.
- Evidenza della formazione delle maestranze
- Evidenza della idoneità lavorativa dei lavoratori rilasciata Medico competente
- Nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione, del medico competente, individuazione delle maestranze addette al pronto soccorso ed alla lotta all'incendio
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola
- Documento di regolarità contributiva;





EAV  
Servizio Protezione e  
Prevenzione

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DELLE INTERFERENZE  
LAVORATIVE

DIVISIONE TRASPORTO  
AUTOLINEE

Ed. A Rev. 0 del 23/07/2014.

Pagina 3 di 10

#### 4. DURATA INDICATIVA DEI LAVORI - ACCESSO AI SITI

I lavori si svolgeranno nel periodo indicato all'atto della stipula del contratto

La ditta dovrà far pervenire con congruo anticipo al Direttore Lavori/referente la richiesta di autorizzazione all'accesso di persone e mezzi indicandone la consistenza e la collocazione operativa; a tale proposito si specifica che:

- il personale che opererà presso i siti EAV Divisione trasporti autom. deve essere munito di tesserino di riconoscimento fornito dal proprio Datore di lavoro con fotografia, generalità ed indicazione del Datore di lavoro. La tessera deve essere esposta durante l'attività.
- Tranne casi eccezionali e motivati è consentito l'accesso ai soli mezzi di servizio identificabili con logo o scritta e preventivamente comunicati.
- Nessun lavoratore o mezzo potrà accedere ai Compensori aziendali senza la specifica autorizzazione.
- E' vietato al personale delle ditte la circolazione in aree non interessate ai lavori.
- E' fatto obbligo al personale delle Ditte di servirsi dei camminamenti e percorsi indicati dai responsabili EAV.



**Servizio Protezione e  
Prevenzione**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DELLE INTERFERENZE  
LAVORATIVE

**DIVISIONE TRASPORTO  
AUTOLINEE**

Ed. A Rev. 0 del 23/07/2014..

Pagina 4 di 10

## 5. RISCHI SPECIFICI DELLE AREE DI LAVORO

Anche se espressamente riportati successivamente vengono evidenziati di seguito i principali rischi presenti nei siti Automobilistici EAV

- ⇒ **ELETTROCUZIONE**
- ⇒ **INVESTIMENTO e SCHIACCIAMENTO** (ad esempio transito veicoli e mezzi di movimentazione materiali, bus, macchine utensili, etc....);
- ⇒ **SCIVOLAMENTI e CADUTE** a raso e dall'alto (ad esempio fosse di visita, discontinuità nelle pavimentazioni, presenza di olii, grasso....);
- ⇒ **TAGLI, PUNTURE e ABRASIONI** (ad esempio presenza di oggetti taglienti, scarti di lavorazioni, siringhe, etc....);
- ⇒ **URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI;**
- ⇒ **FUMI** (ad esempio gas di scarico dei veicoli, saldature).
- ⇒ **MACCHINE OPERATRICI IN MOVIMENTO**
- ⇒ **CIRCOLAZIONE BUS** sui piazzali.

### **IMPORTANTE:**

Si ricorda che per tutti i rischi che non siano riferibili ad interferenze tra le lavorazioni resta immutato l'obbligo per l'Impresa di elaborare il proprio documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Tale documento dovrà essere consegnato al Direttore dei Lavori/referente prima dell'inizio dell'attività



Servizio Protezione e  
Prevenzione

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DELLE INTERFERENZE  
LAVORATIVE

DIVISIONE TRASPORTO  
AUTOLINEE

Ed. A Rev. 0 del 23./07/2014.

Pagina 5 di 10

## 6. NORME GENERALI DI PREVENZIONE DA ADOTTARE

Al fine di evitare o ridurre al minimo le interferenze con le lavorazioni EAV, prima di ogni intervento occorre contattare i responsabili delle unità produttive interessate ai lavori o loro delegati di seguito indicati, che devono adottare tutte le precauzioni necessarie ai fini di eseguire i lavori in sicurezza eliminando o riducendo al minimo le interferenze lavorative e quindi i rischi aggiuntivi per le maestranze sia delle Imprese che di EAV:

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 si richiede che le aree di lavoro vengano opportunamente segnalate e delimitate e che venga sempre posizionata apposita e idonea segnaletica di sicurezza e di presegnalamento, delimitante l'area di intervento.

Per la parte delle attività che si svolgono su strada, oltre a quanto detto l'Impresa dovrà attenersi a quanto riportato nel capitolato e nel Codice della Strada; in ogni caso si ricorda di delimitare sempre il cantiere con apposita e idonea segnaletica di sicurezza e presegnalamento.



Servizio Protezione e  
Prevenzione

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DELLE INTERFERENZE  
LAVORATIVE

DIVISIONE TRASPORTO  
AUTOLINEE

Ed. A Rev. 0 del 23/07/2014

Pagina 6 di 10

Si riportano di seguito le principali norme comportamentali a cui attenersi:

#### OBBLIGHI



- obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche in special modo ai divieti;
- obbligo per tutti i veicoli di procedere a passo d'uomo;
- obbligo di prendere visione delle planimetrie, delle schede d'emergenza, delle istruzioni operative, esposte nei luoghi di lavoro;
- obbligo di indossare i DPI previsti

#### DIVIETI



- divieto di accedere, senza autorizzazione, a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- divieto di introdurre sostanze classificate R45 "può provocare il cancro" ed R49 "può provocare il cancro per inalazione";
- divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza, installati su impianti e/o macchinari;
- divieto di ingombrare i presidi antincendio, i corridoi delle uscite di emergenza, i passaggi pedonali;
- divieto di effettuare, con mezzi pesanti, manovre di regresso senza l'ausilio di personale a terra;
- divieto di usare macchinari o attrezzature di proprietà EAVBUS (salvo diversa disposizione scritta);
- divieto di fumo in tutti i luoghi chiusi;
- divieto di assunzione di alcolici.
- divieto di impiego di attrezzature e macchine non a norma.

#### PERICOLI



- Si evidenzia che gli addetti che lavorano a bordo dei mezzi di trasporto (in particolare i manutentori e gli incaricati delle pulizie), all'interno dei parcheggi ed in generale il personale che opera sul territorio), potrebbero incorrere nel ritrovamento di siringhe/oggetti taglienti di cui non si conosce la provenienza. Ferirsi con tali oggetti può provocare rischi per la salute, **è necessario prestare la massima attenzione e cautela** durante l'espletamento delle attività che potrebbero determinare il rischio di contatto **con siringhe/oggetti taglienti abbandonati**. Massima cautela va adottata quando si deve intervenire con gli arti superiori in "punti" non direttamente visibili ispezionando preventivamente la zona d'intervento adottando tutte le misure di cautela ritenute più idonee.
- Si Evidenzia che tutte le indicazioni segnaletiche e le prescrizioni comportamentali sono espresse solo in lingua italiana. Si richiede pertanto alla Ditta, di provvedere alla **formazione specifica dei lavoratori stranieri** che non fossero in grado di comprendere le disposizioni della cartellonistica installata.

Si richiede pertanto alla Ditta di procedere alla relativa **formazione dei lavoratori** oltre che sui rischi specifici propri dei lavori a farsi, anche per i rischi determinatesi dalle interferenze dandone evidenza in occasione delle **riunioni di coordinamento della Sicurezza**.



**Servizio Protezione e  
Prevenzione**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DELLE INTERFERENZE  
LAVORATIVE

**DIVISIONE TRASPORTO  
AUTOLINEE**

Ed. A Rev. 0 del 23/07/2014..

Pagina 7 di 10

**7. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, ANALISI E INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA DOVUTI AD INTERFERENZE**

7.1 - IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI									
Rischi specifici del luogo di lavoro causati da impianti, attrezzature e attività del <u>committente</u> o <u>altra Impresa</u> durante le "attività lavorative" oggetto dell'appalto		PRESENZA DEL RISCHIO					INTERFERENZE		
		OFFICINE	STRADE	PIAZZALI (scoperti e coperti)	MAGAZZINI	UFFICI	SI	X	NO
A	Luoghi ristretti	<p>La velocità degli eventuali mezzi della ditta appaltatrice preventivamente autorizzati, non dovrà superare i 5 km/h. l'accesso al deposito avviene sotto la sorveglianza del responsabile del sito. Sarà cura del referente Eav locale provvedere ad attuare tutte le azioni per eliminare le interferenze lavorative.</p>							
B	Caduta dall'alto o sprofondamento								
C	Inciampo, caduta a livello								
D	Caduta materiali o attrezzature								
E	Elettrocuzione								
F	Investimento con mezzi e o attrezzature semoventi								
G	Incendio /esplosioni								
H	Presenza di polveri e o fumi								
I	Presenza di gas e o vapori								
J	Inalazione o contatto con agenti chimici								
K	Inalazione o contatto con agenti cancerogeni								
L	Inalazione o contatto con agenti biologici								
M	Rumore								
N	Vibrazioni								
O	Esposizione a microclimi freddi								
P	Esposizione a microclimi caldi								
Q	Cadute di cose, proiezione di cose, tagli								
R	Esposizione a radiazioni non ionizzanti								
S	Condizioni di illuminazione non idonee								
T									



**Servizio Protezione e  
Prevenzione**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DELLE INTERFERENZE  
LAVORATIVE

**DIVISIONE TRASPORTO  
AUTOLINEE**

Ed. A Rev. 0 del 23/07/2014.

Pagina 8 di 10

### 7.2 - ANALISI DEI RISCHI

	Rischi rilevati in relazione alle prestazioni (*)	Prescrizioni	Misure da adottare per eliminare i rischi derivanti dalle interferenze
A	X	Procedura di accesso e movimentazione, localizzazione perimetrazione dell'area di lavoro	Formazione, informazione, coordinamento Sfasamento temporale e spaziale delle attività
B	X		
C	X		
D	X		
E	X		
F	X		
G	X		
H	X		
I	X		
J	X		
K	X		
L	X		
M	X		
N	X		
O	X		
P	X		
Q	X		
R	X		
S	X		
T	X		





**Servizio Protezione e  
Prevenzione**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DEI LE INTERFERENZE  
LAVORATIVE

**DIVISIONE TRASPORTO  
AUTOLINEE**

Ed. A Rev. 0 del 23/07/2014.

Pagina 9 di 10

### 7.3 - DETERMINAZIONE DEI COSTI

	Azione/intervento	Risorse Umane	Attrezzature e/o impianti	Formazione informazione	DPI	Costo	Note
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
I	I costi della sicurezza scaturenti da eventuali fasi interferenti sono quelli derivanti dalla Formazione delle maestranze; ipotizzando 1h di formazione di 4 uomini sono quantizzabili in questa fase compresi i costi della docenza nella cifra di € 150						
J							
K							
L							
M							
N							
O							
P							
Q							
R							
S							
T							
<b>COSTO COMPLESSIVO</b>						<b>.....150.....EURO</b>	

**NOTE:**

In via di principio sono da ritenersi esclusi dal novero dei costi della sicurezza imputabili all'opera appaltata e come tali, da non indicare in contratto, **quelli generali**, comunque obbligatori per lo Appaltatore o subappaltatore ai sensi del D.lgvo 81/2008 (DPI, formazione, e informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc.), fatti salvi eventuali costi ulteriori di sicurezza derivanti da misure "generali" integrative (ad es. DPI particolari, formazione aggiuntiva, ecc.) che fossero resi necessari dalla specificità delle lavorazioni oggetto dell'appalto/subappalto.

Il costo totale della sicurezza per l'appalto considerato viene calcolato a partire dai costi unitari tenendo conto delle risorse umane e delle attrezzature impiegate.

**NOTA INFORMATIVA:**

L'EAV Srl è molto attenta agli aspetti ambientali. La Ditta è pertanto obbligata ad attenersi alle procedure ed alle istruzioni ambientali dettate dalle norme nonché quelle aggiuntive disposte dai referenti per tutte quelle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente, ed in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la gestione delle emergenze e la gestione delle acque.

Successivamente all'affidamento dei lavori e prima dell'inizio dei lavori dovranno essere condotti degli **incontri di cooperazione e coordinamento per la Sicurezza** per definire puntualmente le misure da attuare e da mettere in opera. Di tale attività dovranno essere redatti specifici verbali che integreranno ed aggiorneranno il presente documento (verbali di sopralluogo, acquisizione planimetrie, consegna procedure, ecc.).



**Servizio Protezione e  
Prevenzione**

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
DELLE INTERFERENZE  
LAVORATIVE

**DIVISIONE TRASPORTO  
AUTOLINEE**

Ed. A Rev. 0 del 23/07/2014..

Pagina **10** di **10**

Allegati:

- Allegato Capitolato/Contratto/Documento di Affidamento
- Allegato
- Allegato Piano generale delle Emergenze disponibile in direzione
- Allegato
- Allegato
- Allegato
- Allegato
- Allegato
- Allegato

**Il RSPP**

(EAV Divisione Trasp. Autom)

*Dot. Ing. Pio Caputo*

**Il Rappresentante del datore di lavoro**

(EAV Divisione Trasp. Autom)